

**WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DROGI POWIATOWEJ NR 1865P KAŻMIERZ -
MROWINO NA ODCINKU
OD KM 0+000 DO KM 0+300**

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

lp.	nr SST	opis robót	j. m.	ilość
1	2	3	4	5
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.	km	0,300
II.		PODBUDOWY		
2	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	1 500,00
3	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	1 500,00
III.		NAWIERZCHNIE		
4	D 05.03.11	Frezowanie na gł. do 4cm wraz z odwozem i utylizacją urobku. - wcinki na początku i końcu odcinka - 50m2,	m2	50,00
5	D 05.03.05a	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką AC16W wraz zoczyszczeniem i skropieniem - remont cząstkowy 5% x 1500 x 0,04 x 2,5 = 7,5Mg	Mg	7,50
6	D 05.03.05a	Wyrównanie profilu betonem asfaltowym AC11S (50/70) o średniej grubości 50kg/m2	Mg	75,00
7	D 05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) - o grubości 4cm	m2	1 500,00
IV.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	D 06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym	m2	450,00