

**REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1862P BRODZISZEWO - SOKOLNIKI
MAŁE
na odcinku ok.2,9km**

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

lp.	nr SST	opis robót	j. m.	ilość
1	2	3	4	5
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.	km	2,859
2	D 01.02.01	Wycinka i przycinka krzewów znajdujących się w skrajni drogi.	m2	3 000,000
II.		ROBOTY ZIEMNE		
3	D 02.01.01, D 04.01.01	Wykonanie wykopów pod koryta zjazdów gł. do 20cm - zjazdy 576m2	m2	576,00
III.		PODBUDOWY		
4	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	28 886,00
5	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	28 886,00
IV.		NAWIERZCHNIE		
6	D 05.03.01	Nawierzchnie zjazdów z kruszywa łamanego o grubości 20cm (regulacja wysokościowa) - nawierzchnia - 448m2 - podbudowa pod warstwę ścieralną - 128m2	m2	576,00
7	D 05.03.11	Frezowanie na gł. do 4cm - wcinki na początku i końcu odcinka - 60m2, - remont cząstkowy 750+ 200 = 950m2	m2	1 010,00
8	D 05.03.05a	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem - remont krawędzi od km 1+000 - 1+200 - 200 x 1,0 x 0,07 x 2,5 = 35 Mg, - remont cząstkowy 5% x 15 000 x 0,04 x 2,5 = 75 Mg	Mg	110,00
9	D 05.03.05a	Warstwa wiążąco- wyrównawcza z AC16W (50/70) o grubości 2-4cm - średnio 4cm	m2	13 396,00
10	D 05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) - o grubości 4cm	m2	13 396,00
11	D 05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) - o grubości 4cm (zjazdy)	m2	128,00
11	D 05.03.05b	Warstwa ścieralna - wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) - o grubości średniej 6,0cm (min. 5cm)	m2	1 966,00
12	D 05.03.23	Regulacja nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej (10% kostki nowej)	m2	77,00
V.		OZNAKOWANIE		
13	D 07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2	344,00
14	D 07.02.01	Znaki drogowe średnie - wymiana	szt	10,00
15	D 07.02.01	Znaki drogowe średnie - nowe	szt	10,00
16	D 07.06.02	Bariery stalowe N2W4	mb	64,00
17		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 180 cm X 120 cm - 2szt.(tablice + słupki) - treść zgodna z wytycznymi Zamawiającego	kpl.	1,00
VI.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
18	D 06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy kruszywem 0/31,5 gr. 10cm	m2	4 400,00
19	D 03.02.01	Regulacja wjazdów studni kanalizacyjnych	szt.	9,00
20	D 06.03.01	Plantowanie terenu przyległego	m2	2 859,00