



PRZEKRÓJ NORMALNY Skala 1:50

Chodnik przy jezdni




Chodnik przy granicy pasa drogowego




SZCZEGÓŁY KOSTRUKCYJNE Skala 1:20


Szczegół "A"
"krawężnik" (jezdnia – chodnik)




Szczegół "B"
"obrzeże (chodnik – zieleni)"




Szczegół "C"
"krawężnik najazdowy zjazd"




Szczegół "D"
"krawężnik najazdowy zjazd"




Szczegół
"obrzeże (zjazd – jezdnia)"



Szczegół
"obrzeże (zjazd – jezdnia)"



Chodnik przy jezdni – rejon zatoki autobusowej



LEGENDA:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8cm
- Warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 6cm
- Podsyпка cementowo – piskowa 1:4 gr. 3–4cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25cm
- mieszanka kruszywa związana hydraulicznie cementem C3/4 gr. 15cm
- Warstwa odsączająca z piasku gr 15cm
- Krawężnik betonowy 20x30cm
- 6a. Krawężnik betonowy 20x22cm
- Podsyпка cementowo – piskowa 1:4 gr. 5
- Ława betonowa z betonu C12/15
- Obrzeże betonowe 8x30cm
- Humus z obsianiem trawą gr. 10cm
- Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi
- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do min Is=1,00



STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO

Piotr Mańczak
64-500 Szamotuły, ul. Łazurowa 10

OBIKT:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1870P POLEGAJĄCA
NA BUDOWIE CHODNIKA W M. GRZEBIENISKO GM. DUSZNIKI

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTULACH
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 6
64-500 SZAMOTULY

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA: DROGOWA

TEMAT RYSUNKU:

PRZKROJE NORMEALNE

SKALA:

1:50

DATA:

NR RYS:

SZCZEGÓŁY KOSTRUKCYJNE

1:20

03.2021

03

PROJEKTOWAŁ

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inż. Piotr Mańczak
WKP/0078/P00D/14