

Przedmiar robót

Umocnienie terenu płytami jomb w Gałowie

lp	nr SST	opis pozycji i obliczenie	j. m.	ilość
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8				
3	01.01.03	Usunięcie warstwy humusu i kruszywa z poboczy i skarp rowów z wywozem i utylizacją	m2	750,000
II. Podbudowy CPV 45233000-9				
5	04.02.01	Warstwa odsączająca i podsypkowa z piasku o grubości średnio 25cm, min. 10cm - z zagęszczeniem	m2	1 147,00
III. Nawierzchnie CPV 45233000-9				
9	05.03.03	Nawierzchnia drogi z płyt betonowych zbrojonych JOMB 100x75x12,5 zbrojone siatką \varnothing 8 mm z wypełnieniem otworów kruszywem sortowanym	m2	1 147,00
IV. Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9				
10.	07.02.01	Znaki drogowe ze słupkami: D-18-szt.2,A-7 szt.1	szt.	3
11	06.03.01	Plantowanie i uporządkowanie terenu przyległego	mb	450,00