

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Nazwa robót: BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI  
POWIATOWEJ NR 1870P W M. GRZEBIENISKO WRAZ Z  
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄLokalizacja: DZ.NR. EWID.:471/1, 471/2,470 - OBRĘB: GRZEBIENISKO,  
GM.DUSZNIKI, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ.  
WIELKOPOLSKIE

Zamawiający: .....

PRZEDMIAR		Strona 1			26-03-2021	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,150
1	2	CEN 201-01-09-04-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA		0,010
1	3	CEN 201-01-11-02-00	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni po wycince krzewow	m <sup>2</sup>		150,000
1	4	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu po wycince krzewów i krzowani z wywiezieniem na teren wskazany przez Zamawiającego	kmpl		1,000
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
2	1	CEN N006-01-02-02-00	Koryto pod chodnik głęb śre 20 cm kat 3/4	m <sup>2</sup>		320,000
2	2	CEN N006-01-02-02-00	Koryto pod zjazdu głęb śr. 45 cm	m <sup>2</sup>		25,000
2	3	CEN 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		345,000
2	4	CEN 201-05-07-01-00	Plantowanie skarp	m <sup>2</sup>		250,000
2	5	CEN N001-02-07-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m <sup>3</sup>		85,250
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Poziom 1	(320*0,20)+(0,45*25)+10			85,250
2	6	CEN N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m <sup>3</sup>		85,250
<b>3 CHODNIK, ZJAZD - POBUDOWA,NAWIERZCHNIA</b>						
3	1	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4 grub 15 cm	m <sup>2</sup>		25,000
3	2	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grub 20cm	m <sup>2</sup>		25,000
3	3	CEN 231-01-14-08-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm - dodatek za 5 cm	m <sup>2</sup>		25,000
3	4	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4 grub 15 cm -chodnik	m <sup>2</sup>		320,000
3	5	CEN 231-00-03-04-00	Nawierzchnia z kostki bet. gr.6cm pods cem-piasek kolor szary(chodnik)	m <sup>2</sup>		320,000
3	6	CEN 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>		320,000
3	7	CEN 231-01-04-06-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 5 cm	m <sup>2</sup>		320,000
3	8	CEN 231-00-04-03-00	Zjazd z kostki betonowej (kolor czerwony)gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		25,000
<b>4 ELEMENTY BETONOWE</b>						
4	1	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm podsypka cement-piask	metr		90,000
4	2	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa C12/15	m <sup>3</sup>		6,860
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Obl	(98*0,07)			6,860

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	3	CEN 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm podsypka cement-piask spoiny zapr	metr	215,000
4	4	CEN 231-04-02-03-00	Ława betonowa z oporem pod opornik C12/15	m <sup>3</sup>	9,675
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		
			<i>Obliczenie ilości</i> 215*0,045		9,675
4	5	CEN 231-04-03-04-00	Krawężnik betonowy obniżony 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	8,000
5	REMONT NAWIERZCHNI ASLALTOWEJ				
5	1	CEN 231-11-07-01-00	Remont krawędzi nawierzchni mieszanką bitumiczną	Mg	2,200
6	OZNAKOWANIE I OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH				
6	1	Kalkulacja własna	Lampa hybrydowa oświetlenia przejścia dla pieszych z wysięgnikiem	szt	1,000
6	2	Kalkulacja własna	Znaki aktywne poziome	szt	2,000
7	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME, ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7	1	CEN 231-07-03-03-00	Demontaż znaku drogowego	szt	3,000
7	2	CEN 231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	4,000
7	3	CEN 231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m <sup>2</sup>	szt	4,000
7	4	CEN 231-07-01-03-00	Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami co 2,0 m	metr	60,000
7	5	CEN 231-07-06-04-00	Malowanie farbą grubowarstwową przejścia dla pieszych	m <sup>2</sup>	24,000
7	6	CEN 231-07-06-04-00	Malowanie gubowarstwowe - Media linia, pasy akystyczn-wibracyjne	m <sup>2</sup>	24,000
7	7	CEN 231-07-06-04-00	Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych ręcznie	m <sup>2</sup>	8,000
8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	1	CEN 201-05-06-05-00	Plantowanie terenu	m <sup>2</sup>	250,000
8	2	CEN 201-05-10-01-00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	250,000
8	3	Kalkulacja własna	Inwetatyżacja powykonawcza	szt	1,000